

Formular F1

Obiectiv: LABORATOARE 339 CORP P+4E - IMOBIL CH

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolului de cheltuieli	Val., chelt. / obiect	din care C + M
		exclusiv TVA	
		ron	ron
	1	2	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
01	IGIENIZARE		
	TOTAL capitol/ subcapitol		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	Total valoare (inclusiv TVA)		

OFERTANT

Formular F2

Obiectiv: LABORATOAR 339 CORP P+4E - IMOBIL CH

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect

Nr. cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Val., chelt. / obiect	din care C + M
		exclusiv TVA	
		ron	ron
	1	2	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
01	IGIENIZARE		
	TOTAL capitol/ subcapitol		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	Total valoare (inclusiv TVA)		

OFERTANT

Formular F3

Obiectiv: LABORATOAR 339 CORP P+4E - IMOBIL CH

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 IGIENIZARE

Categorie: 01 FINISAJE

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1 RPCT30B1 82 MP 8.00000

DESFACERE GHEU

2 RPCT11E1 82 MP 4.00000

DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE

3 RPCJ22A1 82 MP 4.00000

REP.TENC.CU APASTOP CU MORT.CIM.100T LA PERETI DIN ZIDARIE DE CARAM.SAU BET.ATACATE DE IGRASIE *

4 RPCT10A1 82 MP 70.00000

PREGATIREA PERETILOR PRIN SLEFUIRE IN VEDEREA ZUGRAVIRII

5 CF08C 02 MP 70.00000

GLET DE IPSOS CU ADAOS ARACET 2 STR (GIPAC) APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET

6 RPCR08A 09 MP 70.00000

VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.

L: LC68G -M :2525124 -VAR LAVABIL PT INTERIOR

7 6113103 KG 21.00000

AMORSA PENTRU VAR LAVABIL INTERIOR

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

8	IZA05G1 82	MP		1.50000	
---	------------	----	--	---------	--

VOPSIT ANTICOROZ PE SUPRAF DE BETON TENCUIE CU VOPSEA EPOXIDICA V 3207

VOPSITORII GLAFURI

9	RPIZA05G 99	MP		2.50000	
---	-------------	----	--	---------	--

VOPSIT.ANTICOROZ.LA CONFECTII METALICE

LA LUMINATOR

L: RIZ2A -0008:6107680 -EMAIL GRI PERCLORVINIL SR4070 NTR 54-75

10	RPCR49B1 82	MP		3.00000	
----	-------------	----	--	---------	--

REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHIE CU VOPS.PE BAZA DE ALCHID.*

11	RPSB23B1 82	M		3.50000	
----	-------------	---	--	---------	--

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 40 MM

12	RPSB25A1 82	BUCATA		2.00000	
----	-------------	--------	--	---------	--

INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT IMB.LIPIRE RAMIF.CU D= 50 MM

L: 11433 -0001:6712813 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 Nil 2167

13	RPEC02A2 82	BUCATA		2.00000	
----	-------------	--------	--	---------	--

INLOCUIRE LAMPA FLUORESCENTA

14	9910062	BUCATA		2.00000	
----	---------	--------	--	---------	--

LAMPA ILUMINAT CU LED ECHIVALENT 2X36W

15	RPEE03J1 82	BUCATA		4.00000	
----	-------------	--------	--	---------	--

INLOC PRIZA DUBLA

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

16	RPEE02B1 82	BUCATA		1.00000	
----	-------------	--------	--	---------	--

INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT CONSTR IMPERMEABILA _____

L: 12011 -0001:5520366 -COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A .250 V

17	CB14XB 91	MP		70.00000	
----	-----------	----	--	----------	--

SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE PINA LA 7 M INALTIME _____

18	TRB05B22 82	TONE		0.20000	
----	-------------	------	--	---------	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$ _____

19	YB01 82	LEI			
----	---------	-----	--	--	--

CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA EVACUARI MOBILIER SI DESEURI _____

OFERTANT