

CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat în scopul achizitiei contractului” Furnizare materiale cu montaj - reparații curente pentru amplasare DOM GEODEZIC – PLANATARIUM lângă imobil T”.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului, constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și conține, în mod obligatoriu specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele stipulate în prezenta documentație atrage descalificarea ofertantului.

Ofertarea se va face pe 2 loturi. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).

Valoarea totală estimativă a contractului - 57500 lei fără TVA.

Valoarea estimativă Lot 1 - 32000 lei fără TVA.

Valoarea estimativă Lot 2 – 25500 lei fără TVA.

Produsele folosite vor fi însoțite de fișă tehnică în limba română și de declarație de performanță de la producător.

Termenul de livrare a produselor va fi de maxim 30 zile de la data semnării contractului.

Garanția oferită tuturor produselor va fi de minim 1 an de la recepția cantitativă și calitativă

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de

obiectul contractului de achiziție publică. Listele de cantități prezentate cu prețurile aferente vor cuprinde toate cheltuielile.

Ofertantul va respecta cerințele impuse în documentația de atribuire privind modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare.

Structura adăpostește un Planetarium Nebula echipat cu proiecție 360 grade, alcătuit din 5 videoproiectoare, sistem audio, sistem de iluminare și sistem de ventilație și va fi amplasată în Parcul Tineretului, în vecinătatea Rectoratului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași .

Elementele componente ale ansamblului vor fi: domul cu diametrul de 8,50 m, înălțimea de 4,70 m, platformă elipsă cu dimensiunile de 15,50 m x 12,75 m și gradene cu lungimea totală de 31 m.

Integrarea domului în spațiul verde va trebui să răspundă unor cerințe de ordin funcțional (accesibilitate, conectivitate, siguranță) și va fi montat pe un sistem de piloni foranți cu lungimea de 1300 mm și diametrul de 76 mm, galvanizați la cald cu lungimea filetelui de 700 mm și găuri pentru înfiletare.

Platforma podinei și gradenele vor fi realizate din structură metalică 60x40x4mm, 40x40x3mm acoperită cu placaj antiderapant cu grosimea de 21 mm

Propunerea financiară aferentă achizițiilor materialelor și montajului se va elabora cu respectarea listelor de cantități estimative rezultate din informațiile documentației de atribuire și întocmite de către fiecare ofertant.

În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate în prezentul caiet de sarcini.

Recepția produselor se va realiza în mai multe etape , în funcție de progresul contractului respective:

- Recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;
- Recepția calitativă se va realiza după livrarea produselor prin urmărirea corespondenței specificațiilor.

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate,menționând numărul contractului, certificat de conformitate și de calitate .

Specificații tehnice

Lot 1

- Pilon forant L=1300 mm, diam.76 mm, galvanizați la cald cu lungimea filetelui de 700 mm și găuri pentru înfiletare M16 – inclusiv montaj 60 buc.

Lot 2

- Placaj antiderapant cu grosimea de 21 mm -	110 mp
- Țeavă rectangulară 60x40x3 mm -	144 ml
- Țeavă pătrată 40x40x3 mm-	198 ml
- Șuruburi M16x100mm -	200 buc.
- Șaibă M16 –	200 buc.
- Piuliță hexagonală –	200 buc.
- Autoforante cap înecat 5,5 x 38 mm –	2500 buc.
- Bandă zimțată (colier plastic) 3,6 x 300 mm –	300 buc.
- Disc debitare 125 mm –	25 buc.
- Tablou metalic 300 x 250, PT –	1 buc.
- Cablu CYYF 3 x 2,5 -	100 m
- Cablu CYYF 3 x 1,5 -	50 m
- Doză legătură P.T. 100 x 100 -	2 buc.
- Siguranță F.N. 16 A -	2 buc.
- Cleme WAGO 3 intrări -	10 buc.
- Întrerupător P.T. simplu -	1 buc.
- Priză P.T. dublă -	4 buc.

Director Direcția Tehnică și Investiții

Ing. Nicu NISTOR

Întocmit

Ing. Costin-Sabin CIOBANU