

LISTA □

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: AMFITEATRUL P7

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol		U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Denumire resursa					
	Observatii					
	Corectii					
	Liste Anexe					
2	RPCT19C1	82	MP	178.00000		
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA MATERIALELOR *						
3	RPCT33A1	82	MP	8.20000		
DEMONTAREA USILOR DIN LEMN *						
4	RPCU11A2	82	M	89.00000		
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR CIMENT						
5	RPCG04B	99	M CUB	0.60000		
ZIDARIE DE CARAMIDA,GVP,UMPLERI DE GOLURI-ZID.NOU,CLAD.EXIST,GROS.> 1/2 CARAMIDA,M-25Z:290X140X88MM □						
6	RPCT15A1	82	M CUB	1.60000		
DEMOLAREA PLANSEELOR DE LEMN SI A ELEMENTELOR COMP GRINZI LEMN APARENTE CU LUNGIMI SUB 6 M *						
7	RPCH19A2	82	MP	53.40000		
PLANSEE DIN GRINZI RASIN.CU DESCH.MAX.4M LA CLADIRI OBISNUITE						
8	RPCL01A	02	M	28.00000		
REPARARE TREPTE LA SCARI DREPTE DIN LEMN DE BRAD CU TREPTE SI CONTRATREPTE						

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
9	RPCT10A1 82	MP	32.00000		

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

10	RPCJ09B1 82	MP	32.00000		
----	-------------	----	----------	--	--

REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM.100T REZISTENT LA LOVITURI
PT.GRUND SI STRAT VIZIBIL *

11	1600001	MP	178.00000		
----	---------	----	-----------	--	--

PLACA OSB 8 MM GROSIME

12	CG05B 02	MP	184.80000		
----	----------	----	-----------	--	--

PARDOSELI PARCHET STEJAR SAU FAG PE SUPORT EXIST

PARCHET TRIPLUSTRATIFICAT 14 MM, 3-LAM ULEIAT, CLASA 3, STRAT DE UZURA 3,5MM

-FRIZURI PERETE FAG CL 3ST. 22X 600- 950X50- 70 MM

13	RPCK53XA 93	MP	178.00000		
----	-------------	----	-----------	--	--

LACUIREA PARDOSELILOR CU LAC PALUX IN TREI STRATUR

14	CF08C 02	MP	383.00000		
----	----------	----	-----------	--	--

GLET DE IPSOS CU ADAOS ARACET 2 STR (GIPAC) APLIC MAN PE TENC INT DRISC
SAU SUPR ELEM DE BET

15	6113103	KG	114.50000		
----	---------	----	-----------	--	--

AMORSA PENTRU VAR LAVABIL INTERIOR

16	RCSR08A 02	MP	383.00000		
----	------------	----	-----------	--	--

ZUGRAVELI LA INT./EXT., 2STR., PE TENCUIELI EXIST.

-VAR SUPERLAVABIL PENTRU INTERIOR

Nr. Crt.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
17	RPCR31B1 82	MP	24.00000		

VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL PE TIMPLARIE DE LEMN LA INTERIOR SI EXT.CU DOUA STRATURI *

vopsea GRI DESCHIS V53810-C4L

18	RPCQ01E1 82	MP	2.00000		
----	-------------	----	---------	--	--

INLOCUIRE GEAMURI TRASE SAU PRELUCRATE MONT.PE TIMPL.LEMN TRASE DE 4-6MM IN OCHIURI < 0,5 CU CHIT SI

-GEAM TRAS CLAR CAL.3 4MM. AMBALAT DIM.LIB. S 853

19	RPCR51A1 82	M	25.00000		
----	-------------	---	----------	--	--

VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM INCL.*

20	RPCO33E1 82	MP	8.00000		
----	-------------	----	---------	--	--

MONTARE USI DIN MDF IN DOUA CANAT.INCLUSIV TOC, BARA ANTIPANICA SI AMORTIZOR

21	S-00391	BUCATA	2.00000		
----	---------	--------	---------	--	--

SISTEM DE DESCHIDERE CU BARA ANTIPANICA LA USI ACCES

22	CB14A 02	MP	383.00000		
----	----------	----	-----------	--	--

SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 30 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)

23	RPEF11D2 82	BUCATA	10.00000		
----	-------------	--------	----------	--	--

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP FT.CPA 240 2X40W PLASTIC DIBL LEMN FARA REFL

-LAMPA ILUMINAT CU LED ECHIVALENT 2X36W

24	RPEC04A1 82	BUCATA	7.00000		
----	-------------	--------	---------	--	--

INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT LOCUINTE BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750 INCAPERI H<3M IN ZID.TEN.

Nr. Crt.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
25	RPEE01A1 82	BUCATA	6.00000		
INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA INGROPAT DIN BACHELITA					

-INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0170 250V 10A					
26	EA13A3 82	M	213.00000		
TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=19 MM.					
26	EA10C1 82	M	26.00000		
TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CU D=50MM					
27	EA15D 99	M	73.00000		
SISTEM DE CANALETI-PLINTE, MONT.APARENT PE DIBLURI DIN PVC,LATIMEA > 30 MM, DIN METAL					

-CANAL DE CABLU METALIC 60X100					
28	RPED02B1 82	M	73.00000		
INLOCUIRE CABLU ENERGIE APARENT CU SCOABE BACHELITA DIBLURI LEMN SECTIUNEA CONDUCTELOR 6 MMP					

-CYY-F 5X6 MMP					
29	EC09A1 82	M	62.00000		
CABLU HDMI					
30	ED24C1 82	BUCATA	2.00000		
MONTAT CUTIE TERMINALA CABLURI HDMI SUB PUPITRU VORVITOR					
31	EC09A1 82	M	84.00000		
CABLU COAXIAL IN TUBURI SAU TEVI EXISTENTE					
instalatie de curenti slabi si sonorizare					

Nr. Crt.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
32	9910104	BUCATA	2.00000		
MODUL HDMI TIP A PRECABLAT					
33	EA15B 99	M	54.00000		
SISTEM DE CANALETI-PLINTE, MONT.APARENT PE DIBLURI DIN PVC,LATIMEA > 30 MM, DIN MATERIAL PLASTIC					
-CANALE (PLINTE) DIN MATERIAL PLASTIC DE 30 X 40 MM					
34	RPED01A1 82	M	670.00000		
INLOC CABLU ENERG INST APARENT CU SCOABE BACH PT LOC LAMPA SI PRIZA PE DIBL LEMN CABL SECT < 4MMP					
PENTRU iluminat si PRIZE					
-CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865					
35	RPED01A1 82	M	44.00000		
INLOC CABLU ENERG INST APARENT CU SCOABE BACH PT LOC LAMPA SI PRIZA PE DIBL LEMN CABL SECT < 4MMP					
PENTRU ILUMINAT SIGURANTA					
-CONDUCTOR CUPRU EXECUTIE MIJLOCIE MYM 3 X 1,5 MMP					
36	RPCU15A5 82	M	213.00000		
ASTUPAREA SANT.IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,SANTUL AVIND SECTIUNEA DE 20-30CMP					
37	RPEF11D1 82	BUCATA	3.00000		
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP FT.CPA 140 1X40W PLASTIC DIBL LEMN FARA REFL					
iluminare tabla					
-CORP DE ILUMINAT LED 120X30 - 40 W					
38	RPEF14B1 82	BUCATA	3.00000		
INLOCUIRE LAMPA MONOBLOC ILUM SIGURANTA COMPLETA CU ACUMULATORI PE DIBLURI DE LEMN					
-CORP IL. SIGURANTA CISA 04 LED 3.0H					
39	YB01 82	LEI	5,000.00000		
CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA - DEMONTARE MOBILIER SCOLAR					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Denumire resursa				
	Observatii				
	Corectii				
	Liste Anexe				
40	YC01 82	LEI	6,000.00000		

DIFERENTA PRET - TAXA CONTAINER SALUBRIS

41	EF01C 99	BUCATA	1.00000		
----	----------	--------	---------	--	--

TABLOU EL.PE SCHELET METALIC, CU MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, CU SUPRAFATA 0,91 ... 1,50 MP

-TABLOU DE DISTRIBUTIE CAPSULAT

42	TRB05B25 82	TONE	2.00000		
----	-------------	------	---------	--	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M \$

43	TRI1AA01C1 82	TONE	2.00000		
----	---------------	------	---------	--	--

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$